

Затверджую:
Директора КП «Благоустрій»

В.А. Кондрацький

«__» _____ 2023 рік

Дефектний акт

На поточний ремонт

Поточний ремонт дорожня розмітка холодним пластиком

По вул. Набережна





Складено на підставі: додаткові роботи до плану 2023р.

Згідно ОДР

Обсяги виконання робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од.виміру	Кількість	Примітка
вул. Набережна				
1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну	мп	1141,0	
2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком h=0.15 м			
	1.1 вузька суцільна лінія	мп/м2	336,0/50,4	
	1.5 переривчиста лінія	мп/м2	505,0/50,5	
	1.6 переривчиста лінія наближення	мп/м2	300/30,0	
	1.11 суцільна та переривчиста лінія	мп/м2	12,0/3,0	
	1.12 стоп лінія	мп/м2	3,75/2,2	
3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком			
	1.14.1 (b=4.0) біла	мп/м2	21,7/43,4	
	1.14.2 (b=4.0) червона	мп/м2	7,2/14,4	

Склав :Начальник ділянки ДЕРД «Благоустрій»
Інж.Ікат КП НМР «Благоустрій»
Інж.Ікат КП НМР «Благоустрій»
Майстер І групи ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

 В.О. Муштук
 В. В. Федюк
 О. Г. Дроздовська
 В. А. Клепікова

Затверджую:
Директора КП «Благоустрій»

В.А. Кондрацький

«__» _____ 2023 рік

Дефектний акт

На поточний ремонт

Поточний ремонт дорожня розмітка холодним пластиком

По вул. Набережна





Складено на підставі: додаткові роботи до плану 2023р.

Згідно ОДР

Обсяги виконання робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од.виміру	Кількість	Примітка
вул. Набережна				
1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну	мп	1141,0	
2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком h=0.15 м			
	1.1 вузька суцільна лінія	мп/м2	336,0/50,4	
	1.5 переривчиста лінія	мп/м2	505,0/50,5	
	1.6 переривчиста лінія наближення	мп/м2	300/30,0	
	1.11 суцільна та переривчиста лінія	мп/м2	12,0/3,0	
	1.12 стоп лінія	мп/м2	3,75/2,2	
3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком			
	1.14.1 (b=4.0) біла	мп/м2	21,7/43,4	
	1.14.2 (b=4.0) червона	мп/м2	7,2/14,4	

Склав :Начальник ділянки ДЕРД «Благоустрій»
Інж.1кат КП НМР «Благоустрій»
Інж.1кат КП НМР «Благоустрій»
Майстер I групи ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

 В.О. Муштук
 В. В. Федюк
 О. Г. Дроздовська
 В. А. Клепікова

Затверджую:
Директора КП «Благоустрій»

В.А. Кондрацький

«___» _____ 2023 рік

Дефектний акт

На поточний ремонт

Поточний ремонт улаштування бетонного покриття

по вулиці Миколи Гарбара (бетонка від АТП ВП ХАЕС) с. Старий Кривин
Хмельницької області

Складено на підставі: плани 2023р.

Обсяги виконання робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од.виміру	Кількість	Примітка
1	Демонтаж бетонного покриття дороги h=20см	м ²	1873,00	
2	Улаштування корита h=30см	м ²	1873,00	
3	Улаштування основи щебнем фр. 20-40мм h=8см	м ²	1873,00	
4	Улаштування основи щебнем фр. 5-20мм h=4см	м ²	1873,00	
5	Улаштування бетонного покриття В30, h=18см	м ²	1873,00	40% від загальної площі
6	Навантаження екскаватором (будівельного сміття)	м3/т	374,6/524,44	
7	Перевезення на відстань до 10 км (будівельного сміття)	м3/т	374,6/524,44	

Склад :Начальник дільниці ДЕРД «Благоустрій»

Інж.1кат КП НМР «Благоустрій»

Майстер І групи ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

В.О. Муштук

В.В. Федюк

В.Г. Юрчук



Територія тимчасової
перегородки...

Металобаз

Огас

ТОВ ВОЛОДАР

ІТОВИ





Затверджую:
 Директора КП «Благоустрій»
 В.А. Кондрацький
 «__» _____ 2022 рік

Дефектний акт

На поточний ремонт
 Поточний підсіпка доріг
По вул. Шевченка, Зарічна в с. Старий Кривин Хмельницька область
 Складено на підставі: плани 2023р.
 Обсяги виконання робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од.виміру	Кількість	Примітка
Вул. Шевченка				
1	Улаштування корита автогрейдером h=22см, з ущільненням катком	м ²	3900,00 ✓	
2	Закоткування та поливання водою	м ²	3900,00 ✓	
3	Улаштування основи щебнем фр. 40-70мм., h=12см	м ²	3900,00 ✓	
5	Улаштування підсіпки щебнем фр. 0-40 мм (С7) h= 10 см., з ущільненням катком	м ²	3900,00	
6	Навантаження щебня навантажувачем	м3/т	858,0/1201,2	
7	Перевезення на відстань до 10 км	м3/т	858,0/1201,2	
Вул. Зарічна				
1	Улаштування корита автогрейдером h=22см, з ущільненням катком	м ²	2550,00 ✓	
2	Закоткування та поливання водою	м ²	2550,00 ✓	
3	Улаштування основи щебнем фр. 40-70мм., h=12см	м ²	2550,00 ✓	
4	Улаштування підсіпки щебнем фр. 0-40 мм (С7) h= 10 см., з ущільненням катком	м ²	2550,00 ✓	
5	Навантаження щебня навантажувачем	м3/т	561,0/785,40 ✓	
6	Перевезення на відстань до 10 км	м3/т	561,0/785,40 ✓	

Склав :Начальник ділянки ДЕРД «Благоустрій»
 Інж.1кат КП НМР «Благоустрій»
 Інж.1кат КП НМР «Благоустрій»
 Майстер І групи ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

 В.О. Муштук
 В. В. Федюк
 О. Г. Дроздовська
 В. Г. Юрчук



Сторч

Вулиця Богдана
Хмельницького

Вулиця Мухоморова

Вулиця Мухоморова

Лісця Корсінки

Google

Изображения © CNES / Airbus, Maxar Technologies, 2023, картографические данные © 2023 Украина Уголова Исползования Конфиденциальность Составить отзыв 100 м